EFIGALIA ENERGY S.L.
B27518505
Av. Lugo 10
27500 Chantada
Lugo

BALNEARIO RIO PAMBRE S.L
LUGAR VILARIÑO S/N PQ. SAN BREIXO
27203 PALAS DE REI
España
NIF: B27249598

Presupuesto # S01666

Fecha de presupuesto:
04/12/2024

Vencimiento:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Modulo fotovoltaico Aiko 450W Rendimiento 22,6%. Medidas: 1757 x 1134 x 30 mm. 21,5 kg. IP68. 25 años de garantía de producto y 30 años de garantía de producción	90,00 Unidades	160,00	21%	14.400,00 €
Estructura inclinada para instalaciones fotovoltaicas de aluminio 6005A-T6. Tornillería acero inox. A2-70.Anclajes incluidos.	1,00 Unidades	3.620,00	21%	3.620,00 €
Estructura coplanar para módulos fotovoltaicos. Aluminio 6005A - T6. Tornillería acero inox. A2-70. Anclajes incluidos.	1,00 Unidades	4.560,00	21%	4.560,00 €
[40KTL-M3] Inversor Trifásico Huawei SUN2000-40KTL-M3 de potencia nominal 40 kW. 2 MPPT, rendimiento de 98,4%. Medidas 640 x 530 x 270 mm. Peso 43 kg. IP65. Conexión RS 485, wifi. Garantía de 5 años.	1,00 Unidades	3.600,00	21%	3.600,00 €
Sistema de medición de energía Huawei con monitorización. Cumple con UNE217001.	1,00 Unidades	900,00	21%	900,00 €
Armario protecciones DC+AC. Incluye seccionadores, fusibles, descargador de sobretensiones DC, protección magnetotérmica y diferencial AC en armario IP65, totalmente cableado y conexionado.	1,00 Unidades	1.640,00	21%	1.640,00 €
Cableado para instalaciones fotovoltaicas, AC y DC en secciones normalizadas y dimensionadas según proyecto, bajo tubo o bandeja debidamente conexionado incluyendo elementos de sujección.	1,00 Unidades	4.260,00	21%	4.260,00 €
Montaje, conexionado, medios auxiliares, comprobación y puesta en marcha del sistema de la instalación fotovoltaica.	1,00 Unidades	5.920,00	21%	5.920,00 €

Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, Tomo 533, Folio 91, Hoja LU-20228

EFIGALIA ENERGY S.L.
B27518505
Av. Lugo 10
27500 Chantada
Lugo

Base imponible	38.900,00 €
Impuestos	8.169,00 €
Total	47.069,00 €

DALIA SISTEMAS, S.L. - B27430586
C/ Doctor Casares 189-191|Entresuelo
27400|Monforte de Lemos (Lugo)|T.982402776
dalia@daliasistemas.com|www.daliasistemas.com

Presupuesto

Documento	Referencia	Fecha
		04/12/2024

NIF	B27249598
Cliente	
Telefono	

BALNEARIO RIO PAMBRE S.L

LUGAR VILARIÑO S/N PQ. SAN BREIXO
27203 PALAS DE REI
España

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	%IVA
	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO				
	Módulo solar AIKO monocristalino half-cut de 450W Rendimiento 22,60%. Medidas 1757x1134x30	90,00	180,00	16.200,00	21
	Estructura de aluminio para módulos solares Anclajes incluidos	1,00	9.000,00	9.000,00	21
	Inversor Trifásico Huawei SUN2000-40KTL-M3 de pot. Nominal 40 Kw Efic 98%. 4 MPPT Wifi. Garantía de 10 años	1,00	4.000,00	4.000,00	21
	Monitorización de producción y consumo	1,00	800,00	800,00	21
	Cuadro de protección CA y CC IP55. Fusibles, descargadores, Dif y Margnetotérmico	1,00	1.700,00	1.700,00	21
	Cableado CA y CC canalizado Secciones según REBT	1,00	4.800,00	4.800,00	21
	Montaje y conexionado	1,00	6.000,00	6.000,00	21

Base	%IVA	Importe IVA	Total Euro
42.500,00	21,00	8.925,00	**51.425,00 €**

Dalia Sistemas, S.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D. 15/1999), le informa que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero.

PRESUPUESTO

FECHA
04/12/2024

EJ tecnic S.L.
B27283704
Rúa Ribeira Sacra 4 bajo
Chantada, 27500
Teléfono: (+34) 982 441 621
info@ejtecnic.es

BALNEARIO RIO PAMBRE S.L
LUGAR VILARIÑO S/N PQ. SAN BREIXO
27203 PALAS DE REI
España
B27249598

INST. FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO

	Descripción	Unidades	Precio
1	PANEL SOLAR AIKO MONOCRISTALINO HALF-CUT DE 450W 1757X1134X30. REND. >22,6%. GARANTÍA 12 AÑOS	90,00	17.100,00 €
2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA PANELES EN CUBIERTA INCLUYE ANCLAJES A CORREA	1,00	4.800,00 €
3	ESTRUCTURA INCLINADA ALUMINIO	1,00	4.000,00 €
4	INVERSOR TRIFÁSICO HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 POTENCIA 40KW. REND. 98%.GARANTÍA 10 AÑOS	1,00	4.000,00 €
5	MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO	1,00	900,00 €
6	CUADRO DE PROTECCIÓN DC y AC 400V SEGÚN REBT FUSIBLES 15A. RCD TIPO 2. MAGNETO. Y DIFERENCIAL	1,00	1.700,00 €
7	CABLEADO DE LA INSTALACIÓN DC y AC 400 V CABLE SOLAR PARA DC. CABLE RZ1-K PARA AC. TUBO PVC	1,00	4.000,00 €
8	CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS	1,00	4.800,00 €
	Subtotal		**41.300,00 €**
	IVA (21%)		8.673,00 €
	Importe Total		**49.973,00 €**

Aceptado por el cliente: